



16.07.2003 - Startschuss für die Fertigstellung des Hochwasserdeiches am Probierweg

Nach der nun weitgehend abgeschlossenen Planungsphase wird das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt Anfang September mit der Sanierung des Hochwasserdeiches am Probierweg, 2. Bauabschnitt, beginnen.

Vom Mitterschüttweg flussaufwärts werden beim linksseitigen Hochwasserschutzdeich auf ca. 300 m Länge die Böschungen abgeflacht, der Deichkronenweg verbreitert und wasserseitig eine 1 m dicke Oberflächenabdichtung aus Lehm aufgebracht.

Zur Erreichung der Standsicherheit der Ludlböschung werden weiterhin 140 Drahtschotterkörbe eingebracht. Für die Baumaßnahme sind ca. 5.000 m³ Erdbewegungen erforderlich. Die Erdarbeiten sollen Anfang September beginnen und bereits im November abgeschlossen sein.

Hierbei werden einige Verkehrsbehinderungen und Belästigungen durch Baulärm oder Staub unvermeidlich sein. Das Wasserwirtschaftsamt bittet hierfür um Verständnis.

Als vorbereitende Maßnahme wird das Wasserwirtschaftsamt Ende Juli mit den Rodungsarbeiten am betreffenden Deichabschnitt beginnen.